Batifolio SAS
Rénovation intérieure

12 rue des Artisans, 47000 Agen
05 00 00 00 00 · contact@batifolio.example

DEVIS

N° D-2026-0042
Date : 18/10/2026

Les Toits Rouges SARL
4 place du Marché
33000 Bordeaux
SIREN 834567890 · TVA FR45834567890

Objet : Rénovation salle d'eau, WC et sols
Adresse du chantier : Résidence Les Tilleuls, bât. B, 18 avenue Thiers, 33100 Bordeaux

Désignation	Qté	U	P.U. HT	Remise	Total HT	TVA
Salle d'eau — étage						
Dépose carrelage existant	8,640	m²	18,00 €		155,52 €	10 %
Carrelage mural 60×120 grès cérame	8,640	m²	35,00 €	10 %	272,16 €	10 %
Faïence murs 60×120, finition naturelle	18,720	u	33,33 €	10 %	561,54 €	10 %
Sol 60×60 grès cérame	4,320	m²	26,58 €	10 %	103,34 €	10 %
Mosaïque sol de douche 30×30	11,000	u	9,75 €		107,25 €	10 %
Receveur de douche extra-plat 120×80	1,000	u	285,00 €	30 %	199,50 €	10 %
Siphon extra-plat horizontal	1,000	u	50,00 €		50,00 €	10 %
Pose carrelage murs et sol	12,960	m²	48,00 €		622,08 €	10 %
WC						
Bâti-support autoportant	1,000	u	279,12 €		279,12 €	10 %
Plaque de commande blanche	1,000	u	78,09 €		78,09 €	10 %
Cuvette suspendue sans bride	1,000	u	190,00 €		190,00 €	10 %
Carrelage mural 120×60 blanc	7,200	u	54,00 €	25 %	291,60 €	10 %
Pose WC suspendu	1,000	forfait	320,00 €		320,00 €	10 %
Revêtements de sol						
Panneau de construction 10 mm 250×60	17,000	u	36,40 €	20 %	495,04 €	10 %
Bande d'armature 25 m	2,000	u	14,20 €		28,40 €	10 %
Connecteurs de fixation (sac de 20)	2,000	u	19,00 €		38,00 €	10 %
Vinyle chêne miel en lames	40,494	m²	45,83 €	20 %	1 484,67 €	10 %
Plinthe bois à peindre 80 mm	20,000	ml	5,90 €		118,00 €	10 %
Pose revêtement vinyle	40,494	m²	22,00 €		890,87 €	10 %
Robinetterie et mobilier						
Ensemble de douche encastré noir	1,000	u	770,00 €	30 %	539,00 €	10 %
Meuble sous double vasque L120	1,000	u	516,69 €		516,69 €	10 %
Double vasque céramique L120	1,000	u	353,43 €		353,43 €	10 %
Miroir 120×80	1,000	u	267,00 €		267,00 €	10 %
Mitigeur lavabo noir mat	2,000	u	141,80 €	30 %	198,52 €	10 %
Paroi de douche fixe L120	1,000	u	375,00 €	30 %	262,50 €	10 %
Kit profilés mur et sol	1,000	u	107,10 €	30 %	74,97 €	10 %
Prestations annexes						
Étude et métrés	1,000	forfait	250,00 €		250,00 €	20 %
Évacuation des gravats en déchetterie	1,000	forfait	180,00 €		180,00 €	20 %
Nettoyage de fin de chantier	1,000	forfait	150,00 €		150,00 €	20 %

Total HT	9 077,29 €
TVA 10 % sur 8 497,29 €	849,73 €
TVA 20 % sur 580,00 €	116,00 €
Total TVA	965,73 €
Total TTC	**10 043,02 €**

- Devis valable 30 jours, jusqu'au 17/11/2026.
- Devis gratuit.
- Taux de TVA réduit de 10 % appliqué aux travaux d'amélioration d'un logement de plus de deux ans.
- Assurance décennale : Mutuelle Exemple, contrat n° 000-1234, couverture France métropolitaine.

Bon pour accord — date et signature du client, précédées de la mention « Bon pour accord » :